

HOFANSICHT

STRASSENANSICHT LANDESGERICHTSSTRASSE 6

LAGEPLAN 1:250



SCHNITT A - A



SCHNITT B - B



SCHNITT C-C



GRUNDRISS DG



GALERIE



DACHDRAUFSICHT

Personenaufzug:

Selbstzug ohne gesonderten Triebwerksraum,
Kabine: 1.100 mm breit und 1.400 mm tief (bietet alle Schachtumwehrung),
Kabine: 900 bzw. 1.100 mm tief.

Fenster
U = 1,3 W / m2 K
Rw = 40 dB
g = 0,47
Lt = 0,27 (Außenjalousien)

LEGENDE:

BESTAND

NEUERSTELLUNG

ABBRUCH

Technische Erläuterungen:

- VZM = Vollgeschossmaß

- Alle neuen 16 cm dicken Zwischenwände sind in Gipskartonbauweise auszuführen

- Alle neuen Eingangstüren und Wohnungseingangstüren an Gang sind Ei2 30 auszuführen

- Alle innenliegenden Stiegen sind akustisch gedeckt. Gründeckmittel Dm. wirksame Schichtdicken, Sprossenabstand: 12 cm

- Die Bemessung der Raumlüftungsanlagen erfolgt mit Gap-Horst-Tremmel

- Wände im Bereich von Kamin werden bis zu einem Abstand von 25 cm als unbrennbares Material ausgeführt.

- Alle WC Schächte sind abnehmbar

- Die Dachflächenfenster sind bündig mit der Dachhaut zu versetzen

- Die mechanischen Entlüftungen sind gem. ÖNORM H 5056 vorzunehmen Stahlrohr F30 herzustellen.

- Neue WC - Anschlußleitungen Ø 100 Poolest. 2% Gefälle, in best. Abstand Ø 150, in der Deckenkonstruktion abgehängt Lüftung über Dach

- Feuerstützen werden 15cm über Dach geführt

- Tragende Teile des Dachstuhls werden F60 ummantelt.

AUFBAUTEN:

1 DACHSCHRAGE DACHAUSBAU

Zusammenstellung Dachfenster	
Lüftung 3/h + Kondensleitung 6/f	0,02 cm
Dampfsperre	0,03 cm
Dämmung	30,00 cm
Stahlprofilrahmen KS 200	20,00 cm
dazu: Sparren 10/24	14 cm
Sparren 8/24	12 cm
Sparren 6/24	4 cm
dazu: TEL U-NI	6 cm
Dampfbremse	0,02 cm
Vorsatzlattung 6/5	0,05 cm
GKF 1,5 28a/1	1,50 cm
	50,64 cm

2 FLACHDACH

GKF 1,5 28a/1	0,02 cm
Kantholzlattung	0,06cm
Dampfsperre	
Stahlprofilrahmen HEB 280	27,00 cm
dazu: Sparren 12/16	16 cm
Sparren 8/16	8 cm
Sparren 6/16	6 cm
Hinterlüftung	2,50 cm
Dachpappe	
Dämmung	8,00 cm
GKF 1,5 28a/1	1,50 cm
Dachbegrünung - Brandabschnitte	**39,00 cm**

3 DOPPELRAUMDECKE FLUGELBARRIERE

Parkett	2,00 cm
Heizestrich	8,00 cm
Zementestrich	5,00 cm
Dampfsperre	0,01 cm
TSP 3 30/80	3,00 cm
Stahlbeton	27,00 cm
Luft - Schachtbrandecke	0,00 cm
Brett Putz o. Putzträger	2,00 cm
	44,00 cm

4 DOPPELRAUMDECKE FLIESEN

Fliesen	2,00 cm
Heizestrich	8,00 cm
Zementestrich	5,00 cm
Dampfsperre	0,01 cm
TSP 3 30/80	3,00 cm
Stahlbeton	27,00 cm
Luft - Schachtbrandecke	0,00 cm
Brett Putz o. Putzträger	2,00 cm
	44,00 cm

5 DOPPELRAUMDECKE HOLZBRAUN

Fliesen	2,00 cm
Abdichtung	0,50 cm
Zementestrich	5,00 cm
Dampfsperre	0,01 cm
TSP 3 30/80	3,00 cm
Stahlbeton	27,00 cm
Luft - Schachtbrandecke	0,00 cm
Brett Putz o. Putzträger	2,00 cm
	42,00 cm

6 TRAMDECKE HOLZBRAUN/ TEPPICHBODEN

Teppichboden	0,50 cm
Zementestrich	5,00 cm
Dampfsperre	0,01 cm
TSP 3 30/80	3,00 cm
Holzbalkendecke HEB 240	24,00 cm
Stahlprofilrahmen KS 240	19 cm
dazu: Luft	14 cm
Lüftung und Installationsgänge	4 cm
GKF 1,5 28a/1	3,50 cm
	42,00 cm

7 FEUERHEMMENDE VORSATZSCHALE

GKF 12,5Fe/1	2,50 cm
Mineralwolle-Platte Fe/P	5,00 cm
Kantholzlattung	0,06 cm
dazu: MOF 7,5	7,50 cm
Lattförderung	0,06 cm
Lattenrostmatratzen	25,00 cm
	40,00 cm

8 AUSBEWEHRUNGSBETONWAND BLAB GEBÄUDETEILE

GKF 1,5 28a/1	2,50 cm
Kantholzlattung Putze	0,06 cm
Stahlbetonwand Ortb 14	2,50 cm
dazu: TEL MOF 6,5	
Luft	6,50 cm
Brett Zargenfutter	
Brett Putz	46,00 cm
	57,56 cm

9 AUSBEWAND MONTAGEWAND

Gipskartonplatte	0,50 cm
Holzlatte MFV	3,00 cm
Rockenwolle WD0	1,00 cm
Holzlatte TEL U-NI	18,00 cm
dazu: Luft	3 cm
Mineralwolle	7 cm
Lattung und Installationsgänge	
Platz Putze	3,00 cm
Rockenwolle WD0	1,00 cm
GKF 1,5 28a/1	1,50 cm
	27,00 cm

10 AUSBEWAND FUNDTHEKE/BE

Putz	2,00 cm
Porotherm	38,00 cm
Verputz	2,00 cm
	42,00 cm

11 TRENNWAND

ALLGEMEINZUGÄNGLICHE TREPPEN

GKF 1,5 28a/1	1,50 cm
Mineralwolle	7,50 cm
Luft	
GKF 1,5 28a/1	1,50 cm
Mineralwolle	7,50 cm
GKF 1,5 28a/1	1,50 cm
	27,50 cm

12 ZWISCHENWAND

GKF 1,5F 2*a/1	2,50 cm
Mineralwolle	
dazu: MOF	5,00 cm
GKF 1,5F 2*a/1	2,50 cm
	10,00 cm

13 AUSBEWAND DUSCHE 30

Duschen 30	30,00 cm
Thermo Putz	2,00 cm
	32,00 cm

14 STB DECKE, ehemaliger Eisenbahnhof

Estrich	5,00 cm
Dämmung	8,00 cm
Dampfsperre	0,01 cm
STB Decke	30,00 cm
Hohlkörperdecke H160	30,00 cm
Stahlprofilrahmen KS 240	20,00 cm
dazu: Luft	19 cm
TEL U-NI	14 cm
Lüftung und Installationsgänge	4 cm
GKF 1,5 28a/1	3,50 cm
	96,50 cm

15 DACHSCHRÄGE DACHAUSBAU

Dachdeckung - Dachrinne/ Dachfenster	0,02 cm
Lüftung 3/h + Kondensleitung 6/f	0,03 cm
Dampfsperre	0,04 cm
Dämmung	30,00 cm
Stahlprofilrahmen KS 240	24,00 cm
dazu: Sparren 10/24	14 cm
Sparren 8/24	12 cm
Sparren 6/24	4 cm
dazu: TEL U-NI	10 cm
Hinterlüftung	2,50 cm
Dachpappe	
Dämmung 25 cm	8,00 cm
Dämmschüttung - Brandabschnitte	0,50cm
	57,00 cm

16 FLACHDACH

GKF 1,5 28a/1	0,02 cm
Kantholzlattung	0,06cm
Dampfsperre	
Stahlprofilrahmen HEB 240	
20 cm - TEL U-NI auf 4 cm	24,00 cm
dazu: Sparren 10/24	14 cm
Sparren 8/24	12 cm
Sparren 6/24	4 cm
dazu: TEL U-NI	10 cm
Hinterlüftung	2,50 cm
Dachpappe	
Dämmung 25 cm	8,00 cm
Dämmschüttung - Brandabschnitte	0,50cm
	57,00 cm

unterliegt dem § 119 A d. BO f. Wien

PARIE	A	B	C	1	2	3	4

AUSWECHSLUNGSPLAN

ÜBER DEN DACHGESCHOSSAUSBAU DES HAUSES

LANDESGERICHTSSTRASSE 6
1010 WIEN

EZ	GST	KATASTRALGEM.
894	1526/2	Innere Stadt

BAUWERBER

Zentralverband der Hausbesitzer von Wien und den Ländern Österreichs
Landesgerichtsstraße 6
1010 Wien

GRUNDEIGENTÜMER

Zentralverband der Hausbesitzer von Wien und den Ländern Österreichs
Landesgerichtsstraße 6
1010 Wien

PLANVERFASSER | BAUFÜHRER

Architekt Dipl.-Ing. ADOLF HOVANKA
1060 WIEN
Tel.: 587 13 89 Fax: 596 24 20

Jägerbau Gesellschaft m.b.H.
Baumeister

DATUM	PLANNR.	BAUTEIL	MaßstabI
November 2006			M = 1:100

BEHÖRDE

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei

MA 37/1-22695-6/2004

Bewilligt laut Bescheid vom ... Zahl: ...

Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Fischer

Wien, 19. 8. 2007